

Zestawienie stali zbrojeniowej wieńców					
Nr	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba (szt)	St0S-b	RB500
				Ø8	#12
3	12	4200	5		210.0
4	8	130	210	273.0	
Długość wg. średnic (m)				273	210
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,395	0,888
Masa wg. średnic (kg)				108	187
Masa wg garunku stali (kg)				108	187
Razem (kg)				295	

Zestawienie stali zbrojeniowej fundamentów					
Nr	Średnica (mm)	Długość (mm)	Liczba (szt)	St0S-b	RB500
				Ø8	#12
1	12	4200	4		168.0
2	8	130	168	218.4	
Długość wg. średnic (m)				218	168
Masa 1 mb pręta (kg/mb)				0,395	0,888
Masa wg. średnic (kg)				86	150
Masa wg garunku stali (kg)				86	150
Razem (kg)				236	

BETON B 25
STAL A-III (RB500)
STAL POMOCNICZA A-0 (ST0S)
OTULENIE PRĘTÓW W ŁAWACH I STOPACH 50 mm
OTULENIE PRĘTÓW WE WIEŃCU 20 mm

mgr inż.Wojciech Michno, mgr inż.Marcin Sieja

INWESTOR	"Mimo Wszystko" - Fundacja Anny Dymnej 30-149 Kraków ul.Balicka 12A/5B
TEMAT	Radwanowice dz.nr 263/3 - Ośrodek rehabilitacyjny
NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJA ŁĄCZNIKA MIEDZY PAWILONAMI
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Wojciech Michno — nr upr.bud 350/2002r
OPRACOWAŁ:	mgr inż.Marcin Sieja — nr upr.bud 84/97
	mgr inż.Daniel Kędzior — SKALA 1 : 50
NR UMOWY	FAZA DOKUMENTACJI: wykonawcza — BRANŻA: konstrukcja — DATA: 1 2008r — RYS. K-11