

Odpowiedź na Pytanie nr 75 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w rysunkach zamiennych i uzupełniających – projekt architektury przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

76. Pytanie nr 76 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Do poz. 9.4 ścianki systemowe wydzielające kabiny prysznicowe w nawiązaniu do specyfikacji technicznej dział 43 określono produkt firmy WEDI Seria 300, są to ścianki nie odporne na bezpośredni kontakt z wodą, w związku z powyższym uważamy że należy zastosować ścianki Seria 400 odporne na działanie wody, prosimy o korektę do specyfikacji technicznej.

Odpowiedź na Pytanie nr 76 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

77. Pytanie nr 77 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
W poz. 10.1, 11.1, 11.2, 14.4 – podany przedmiar robót jest заниzony według naszych wyliczeń winno być 1219,258m² – prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 77 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

78. Pytanie nr 78 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 11.3 podany przedmiar 1406,625m jest заниzony z naszych wyliczeń winni być około 1832m / jak krokwie / - prosimy o zmianę przedmiarów.

Odpowiedź na Pytanie nr 78 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

79. Pytanie nr 79 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
W nawiązaniu do specyfikacji technicznej dotyczącej zabezpieczenia więźby dachowej pt. 36 w przedmiarach brak nakładów na zabezpieczenie p.poz. drewnianej konstrukcji dachu – prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zabezpieczenie konstrukcji drewnianej zgodnie z opisem.

Odpowiedź na Pytanie nr 79 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

80. Pytanie nr 80 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
W przedmiarach brak nakładów na podbitki dachu, deski czołowe – prosimy o uzupełnienie przedmiaru na podbitki dachu i deski czołowe.

Odpowiedź na Pytanie nr 80 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

81. Pytanie nr 81 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 12.2 podany przedmiar 36 ton niezgodny winno być 0,036 t – prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 81 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

82. Pytanie nr 82 Przedmiar robót budowlanych Sala gimnastyczna
Poz. 13.2 KNR 401 416/1 nakłady za 1mb za uzupełnienie ławy kominiarskiej drewnianej, podany przedmiar niema nic wspólnego z opisem specyfikacji technicznej nr 37, w związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ławy kominiarskie systemowe z podaniem ilości i długości poszczególnych ław, ilości stopni kominiarskich systemowych

Odpowiedź na Pytanie nr 82 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią
Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.